

平成 29 年 8 月 28 日  
九州電力株式会社

## 苅田発電所新 1 号機の運転停止

クラゲの大量襲来により、昨夜、発電機が自動停止しました  
電力の安定供給に問題はありません

苅田発電所新 1 号機（石炭：36 万 kW）は、8 月 27 日（日）発電機出力 32 万 kW で運転中のところ、18 時 55 分頃より、発電機等の冷却に使用している海水の取水口にクラゲが大量襲来し、19 時 09 分にクラゲ等を除去する装置が停止しました。

その後、海水の取水量が低下したため、発電機出力を 10 万 kW まで減負荷操作中、19 時 49 分に自動停止しました。

今後、設備に異常のないことを確認し、早期の運転再開を目指してまいります。

なお、今回の事象により、電力の安定供給に問題はありません。

以 上

### 〔参 考〕

#### ○ 苅田発電所 新 1 号機の概要

- ・ 所在地 福岡県京都郡苅田町長浜町 1 番地 1
- ・ 定格出力 36 万 kW（発電所総出力 新 1 号：36 万 kW）
- ・ 燃 料 石 炭
- ・ 営業運転開始 平成 13 年 7 月 3 日
- ・ 運転時間 約 7 万 9 千時間
- ・ 起動回数 172 回