

平成 26 年 9 月 6 日  
九州電力株式会社

## 苅田発電所 新 2 号機の点検・補修の終了について（お知らせ）

苅田発電所新 2 号機（石油：37.5 万 kW）は、8 月 27 日（水）に発電機出力約 15 万 kW で運転中、ボイラーの高さ 20m 付近より異音及び少量の蒸気漏洩を確認したため、同日 17 時 50 分に運転を停止しました。

（平成 26 年 8 月 27 日お知らせ済み）

点検の結果、ボイラーの管 1 本に損傷を確認したため、新管への取替え及び類似箇所(point)の点検を行い、本日、9 月 6 日（土）12 時に点検・補修が終了しましたので、お知らせします。

以 上

### 〔参 考〕

#### ○ 苅田発電所新 2 号機の概要

- ・ 所在地 福岡県京都郡苅田町長浜町 1-1
- ・ 定格出力 37.5 万 kW（発電所総出力 新 1、2 号機：73.5 万 kW）
- ・ 燃 料 石油
- ・ 営業運転開始 昭和 47 年 4 月 27 日
- ・ 運転時間 約 8 万 1 千時間
- ・ 起動回数 241 回