

## 需給構造の変化を踏まえた電気料金の見直しについて

2024年11月28日  
九州電力株式会社

## 料金見直しの概要

1


- 今回、需給構造の変化に対応しつつ、お客さまへ安定して電気をお届けし続けるために、自由部門の電気料金を以下のとおり見直します。

## &lt;主な見直し内容&gt;

| 対 象        | 内 容                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 低圧の一部のお客さま | <b>旧オール電化メニュー等※の電力量料金単価の見直し</b><br>※ 主に、2016年4月に新規受付を停止した、季時別電灯等のオール電化向けメニュー          |
| 高圧以上のお客さま  | <b>電力量料金単価の見直し</b><br>・季時別メニューの夜間の電力量料金単価の見直し<br>・昼夜間の区別がないメニューの電力量料金単価の見直し 等         |
|            | <b>市場価格調整における基準市場価格の見直し</b><br>・一定の範囲内では調整を行わないこととしていた調整方法を見直し、毎月調整させていただくよう基準市場価格を設定 |

○ 当社はこれまで再生可能エネルギーの積極的な導入に努めてまいりました。それにより、供給側では、昼間を中心に再エネ発電の比率が高まっており、また、需要側では、太陽光発電の自家消費拡大や省エネルギー・電化の進展等により、1日の電気の使われ方が大きく変化しています。

<1日の電気の使われ方の変化(年度平均)> ※24時間の電力需要の合計を100%とし、各時間帯の比率をグラフ化



○ これまでも、当社は、再生可能エネルギーの導入にともなう需給構造の変化に対応した料金施策を実施してまいりました。

< 需給構造変化を踏まえたこれまでの対応 >

|      | 2016.4                                                                  | … 2020.4                                         | … 2023.12 | … 2024.4                                       | … 2025.4 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------|
| 低圧   | ▲ 需給構造変化を踏まえた「電化でナイト・セレクト」創設<br>※夏冬/春秋区分、平日/休日区分の新設、夜間を従来メニューよりも高く設定 など |                                                  |           | ▲ 昼間需要創出のため、単価を昼間<夜間<朝夕点灯帯とした「おひさま昼トクプラン」創設    |          |
|      | ▲ 「季時別電灯」等旧オール電化メニューの新規受付停止                                             | ▲ 旧オール電化メニューの昼夜間単価の見直し<br>〔 夜間単価上げ、昼間単価下げの見直し等 〕 |           |                                                | 料金見直し    |
| 高压以上 | ▲ 季時別メニューの新規受付停止                                                        |                                                  |           | ▲ 市場価格調整制度導入<br>〔 お客さま影響緩和のためプラス・マイナス調整基準を設定 〕 |          |

○ 今回の料金見直しの対象となるのは、自由料金のうち、低圧の一部のお客さま及び高圧以上全てのお客さまとなります。

＜見直し対象の範囲（網掛け箇所が見直し対象）＞

| 低圧                                                                                                                                                                                                                                                     | 高圧/特別高圧                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <div>季節・時間帯によらない料金設定<br/>スマートファミリープラン<br/>スマートビジネスプラン 等</div> <div>季節・時間帯別に料金設定<br/>＜2016.4以前に創設＞<br/>季時別電灯<br/>時間帯別電灯<br/>ピークシフト電灯<br/>深夜電力A・B<br/>第2深夜電力<br/>高負荷率型電灯プラン<br/>低圧季時別電力プラン</div> <div>＜2016.4以降に創設＞<br/>電化でナイト・セレクト<br/>おひさま昼トクプラン</div> | <div>業務用電力A<br/>産業用電力A<br/>業務用季時別電力A<br/>産業用季時別電力A</div> <div>他、全てのお客さま</div> |

見直し内容（①低圧の料金見直し）

- 低圧のお客さまについては、2025年4月1日から、旧オール電化メニュー等の夜間電力量料金単価を、以下のとおり見直します。
- なお、季時別電灯は、昼間の時間帯区分が「デイトタイム（10～17時）」と「リビングタイム（8～10時、17～22時）」に分かれていることから、より適切に需給構造の変化を反映するため、各区分の料金単価を見直します。

＜対象メニューと見直しの例＞

季時別電灯、時間帯別電灯、ピークシフト電灯、深夜電力A・B、第2深夜電力、高負荷率型電灯プラン、低圧季時別電力プラン

| (税込)                 |            |          |          |         |           |          |          |         |                                  |    |       |
|----------------------|------------|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------------------------------|----|-------|
|                      | 季時別電灯      |          |          |         | 時間帯別電灯    |          |          |         | (参 考)<br>電化でナイト・セレクト<br>[見直し対象外] |    |       |
|                      | 現在の単価      |          | 見直し後     |         | 現在の単価     |          | 見直し後     |         |                                  |    |       |
| 基本<br>料金<br>(円)      | [～6kVA]    | 1,325.44 | 1,325.44 | (-)     | [～6kVA]   | 1,325.44 | 1,325.44 | (-)     | [～10kW] 1,888.80                 |    |       |
|                      | [～10kVA]   | 1,842.40 | 1,842.40 | (-)     | [～10kVA]  | 1,842.40 | 1,842.40 | (-)     |                                  |    |       |
| 電力量<br>料金<br>(円/kWh) | デイ<br>夏季   | 35.57    | 33.57    | (▲2.00) | 昼間<br>1 段 | 22.31    | 22.31    | (-)     | 平日<br>昼間                         | 夏冬 | 27.63 |
|                      | デイ<br>その他季 | 29.71    | 27.71    | (▲2.00) | 昼間<br>2 段 | 29.67    | 29.67    | (-)     |                                  | 春秋 | 24.74 |
|                      | リビング       | 24.03    | 26.03    | (+2.00) | 昼間<br>3 段 | 33.61    | 33.61    | (-)     | 休日<br>昼間                         | 夏冬 | 22.01 |
|                      |            |          |          |         |           |          |          |         |                                  | 春秋 | 18.61 |
|                      | ナイト        | 13.27    | 14.59    | (+1.32) | 夜間        | 13.27    | 14.59    | (+1.32) | 夜間                               |    | 14.59 |

## 見直し内容（②高圧以上の料金見直し）

6

- 高圧以上のお客さまについては、季時別メニューの夜間電力量料金単価及び昼夜間の料金区分がないメニューの電力量料金単価を見直します。
- また、特別高圧のお客さまにつきましては、供給電圧(20kV～200kV) に応じて異なる料金単価を設定していましたが、託送料金に差がないことを踏まえ、同一の単価に見直します。

## &lt; 対象メニューと見直しの例 &gt;

業務用/産業用電力A、業務用/産業用季時別電力A等、高圧以上全てのお客さま

(円/kW、円/kWh [税込])

| メニュー                           | 料金区分      | 時間区分 | 高 圧      |                      | 特 高 (60kV) |                      |
|--------------------------------|-----------|------|----------|----------------------|------------|----------------------|
|                                |           |      | 現在の単価    | 見直し後                 | 現在の単価      | 見直し後                 |
| 業務用<br>A                       | 基本料金      |      | 2,142.78 | 2,142.78 (-)         | 1,917.55   | 1,917.55 (-)         |
|                                | 電力量<br>料金 | 夏季   | 15.85    | <b>16.98 (+1.13)</b> | 14.38      | <b>15.51 (+1.13)</b> |
|                                |           | 他季   | 14.92    | <b>16.05 (+1.13)</b> | 13.56      | <b>14.69 (+1.13)</b> |
| 産業用<br>A                       | 基本料金      |      | 2,142.78 | 2,142.78 (-)         | 1,917.55   | 1,917.55 (-)         |
|                                | 電力量<br>料金 | 夏季   | 15.37    | <b>16.50 (+1.13)</b> | 13.99      | <b>15.12 (+1.13)</b> |
|                                |           | 他季   | 14.48    | <b>15.61 (+1.13)</b> | 13.20      | <b>14.33 (+1.13)</b> |
| 季時別<br>A<br>※業務用/<br>産業用<br>共通 | 基本料金      |      | 2,142.78 | 2,142.78 (-)         | 1,917.55   | 1,917.55 (-)         |
|                                | 電力量<br>料金 | ピーク  | 19.74    | 19.74 (-)            | 17.72      | 17.72 (-)            |
|                                |           | 夏季昼間 | 17.27    | 17.27 (-)            | 15.55      | 15.55 (-)            |
|                                |           | 他季昼間 | 16.32    | 16.32 (-)            | 14.73      | 14.73 (-)            |
|                                |           | 夜間   | 12.07    | <b>15.17 (+3.10)</b> | 11.16      | <b>14.26 (+3.10)</b> |

## 見直し内容（③市場価格調整の見直し）

7

- 高圧以上のお客さまに導入している市場価格調整について、需給状況をより適切に反映するため、一定の範囲内では調整を行わないこととしていた調整方法について、毎月調整させていただくよう見直します。
- これまでプラス調整基準を上回る場合及びマイナス調整基準を下回る場合に調整を行っていましたが、見直し後は新たな基準市場価格を基に調整を行います。

## &lt; 市場価格調整制度 &gt;

$$\text{市場価格調整単価} = \left( \frac{\text{平均市場価格} \times \text{基準市場価格}}{\text{毎月変動}} \right) \times \text{調整係数}$$

$$\text{※ 平均市場価格} = \text{全日単価} \times \delta 1 + \text{昼間単価} \times \delta 2$$

| 項 目                |      | 現 行                                                      | 見直し後        |
|--------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 平均市場価格の算定方法        |      | 全日・昼間の1か月単純平均値を合成係数δで加重<br>δ1(全日): 0.4627、δ2(昼間): 0.5373 |             |
| 基準市場価格 (円/kWh)     |      | プラス調整基準 : 13.00<br>マイナス調整基準 : 6.00                       | <b>8.22</b> |
| 調整係数<br>(円/kWh・税込) | 高 圧  | 0.284                                                    |             |
|                    | 特別高圧 | 0.278                                                    |             |


(参 考)

全日単価 = 卸電力取引所が公表する九州エリアにおける全日(24時間)のスポット市場価格の1か月単純平均値  
(21日～翌月の20日までの全日単純平均値)

昼間単価 = 卸電力取引所が公表する九州エリアにおける毎日6時～18時までのスポット市場価格の1か月単純平均値  
(21日～翌月の20日までの昼間単純平均値)

δ1(全日) = 0.4627  
δ2(昼間) = 0.5373 ] δ1・δ2は、市場調達量及びFIT制度による買取量における全日と昼間の電力量構成比です

(参考) 平均市場価格の推移



(見直し後の市場価格調整単価イメージ) \* 23・24年度における「最高」・「最安」の市場価格を基に算定

(高圧の場合)

① プラス調整 (2023年4月分)  $(14.26\text{円/kWh} - 8.22\text{円/kWh}) \times 0.284 = 1.72\text{円/kWh}$

② マイナス調整 (2023年8月分)  $(4.42\text{円/kWh} - 8.22\text{円/kWh}) \times 0.284 = \blacktriangle 1.08\text{円/kWh}$

〔参考〕モデルケースでの料金影響試算

< 低圧：季時別電灯 > ※ デイ：140kWh、リビング：165kWh、ナイト：305kWh (税込)

| メニュー  | 算定条件 |         | ①        | ②        | ③ = ② - ① | ③ ÷ ① |
|-------|------|---------|----------|----------|-----------|-------|
|       | 契約容量 | 月間使用量   | 見直し前料金   | 見直し後料金   | 差         | 率     |
| 季時別電灯 | 6kVA | 610kWh※ | 17,019 円 | 17,472 円 | 453 円     | 2.7 % |

< 高圧以上：季時別メニュー >

| メニュー      | 電圧        | 算定条件    |          | ①        | ②        | ③ = ② - ① | ③ ÷ ①  |
|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|--------|
|           |           | 契約電力    | 月間使用量    | 見直し前料金   | 見直し後料金   | 差         | 率      |
| 業務用季時別電力A | 高圧        | 100kW   | 30MWh    | 71 万円    | 77 万円    | 6 万円      | 7.9 %  |
| 産業用季時別電力A | 特高 (60kV) | 8,000kW | 4,000MWh | 7,725 万円 | 8,540 万円 | 815 万円    | 10.6 % |


< 高圧以上：一般メニュー >

| メニュー   | 電圧        | 算定条件    |        | ①        | ②        | ③ = ② - ① | ③ ÷ ① |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------|-----------|-------|
|        |           | 契約電力    | 月間使用量  | 見直し前料金   | 見直し後料金   | 差         | 率     |
| 業務用電力A | 高圧        | 100kW   | 20MWh  | 55 万円    | 58 万円    | 3 万円      | 5.7 % |
| 産業用電力A | 特高 (60kV) | 2,000kW | 500MWh | 1,150 万円 | 1,227 万円 | 77 万円     | 6.7 % |

\* 燃料費等調整単価（2025年1月分[速報値]）は見直し前後の諸元で算定し、再エネ賦課金（2024年度）を含みます

- 低圧のお客さまにつきましては、2025年4月1日から、見直し後の料金を適用します。
- また、高圧以上のお客さまにつきましては、2025年4月以降の契約更改にあわせて、見直し後の料金を適用します。

### <適用時期イメージ>



## 最適メニュー試算のご案内

- 低圧のお客さまは、会員サイト「My九電」からお客さまご自身で、ご使用実績を基に最適メニューの試算が可能です。毎月のご利用明細などをWebで確認できる無料サービスですので、この機会に登録をご検討ください。

### ■ 「My九電」での最適メニュー試算

お客さまのご使用実績を踏まえた料金見直し前後の料金および最適メニューが確認できます。

(「My九電」の概要・新規会員登録)

<https://my.kyuden.co.jp/>



(ログイン)

<https://my.kyuden.co.jp/member/>



### ■ 当社コールセンター問合せ先

「My九電」の登録方法や今回の料金見直しに関するお問合せなどは、お住まいの地域を管轄する事業所へご連絡ください。

事業所一覧は[こちら](#)からご確認をお願いします。

### 「My九電」とは?

My九電とは、無料で電気のご利用明細などをWebでご確認いただけるサービスです。

**ポイント1**  
スマートフォンやパソコンで毎月の電気料金・ご使用量などをいつでもどこでも確認!

**ポイント2**  
明細確定時はメール・LINE・SMSでお知らせ!  
※1

**ポイント3**  
当月の予想電気料金や日ごと・時間ごとの電気使用量を見る化!

カンタン! 便利!  
お申込みはたった3分!

※1 SMS (ショートメッセージサービス)とは電話番号を宛先として、送受信するメッセージサービスです。