

平成27年 1月 5日
九州電力株式会社

山川地熱発電所の法定点検完了及び定格出力変更について

鹿児島県指宿市の山川地熱発電所は、10月20日（月）より法定点検を行っておりますが、蒸気タービンの第1段動翼に損傷（全数152枚中、24枚）が確認されたため、当初計画の11月23日（日）完了予定が遅れることでお知らせしてまいりました。（平成26年11月17日お知らせ済み）

その後、詳細点検を行った結果、第1段動翼のうちすでに損傷が確認されていた24枚を含む85枚、並びに第1段動翼を埋め込む溝4箇所にも損傷が確認されました。

動翼の新製に長期間を要することから、損傷した第1段動翼を取り外した状態で復旧のうえ、12月29日（月）16時30分に法定点検を完了しました。

また、第1段動翼を取外したことにより、定格出力の変更を行っております。
（変更前：30,000kW 変更後：25,960kW）

今後、第1段動翼の新製・取付けを行い、定格出力30,000kWに戻す予定です。

以 上

〔参 考〕

やまがわ
山川地熱発電所の概要

- ・所 在 地 かごしまけんいぶすきしやまがわおがわ
鹿児島県指宿市山川小川2303番地
- ・定 格 出 力 25,960kW（変更前：30,000kW）
- ・営業運転開始 平成 7 年 3 月
- ・運 転 時 間 164,636時間